



## Componenti da parete: Pannello passacavi aperto 1u

### 03200.1A

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / Carpenteria

### Pannello passacavi aperto 1u

Pannello 19 in passacavi aperto - 1 unità rack

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

10 NR

### Disegni



Vista ingombri




Vista 3D

### Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di armadi elettrici
- **Classe:** Componente per cablaggio, inserimento e fissaggio cavi (armadio elettrico)
- **Tipologia:** Altro
- **Larghezza:** 482 mm
- **Altezza:** 44 mm


- **Profondità:** 10,50 mm
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Altro
- **Numero RAL:** 0

## Imballi



8 007352 276703

**Codice** 8007352276703  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 48,2x4,4x1 [cm]  
**Peso** 344,07 [g]



8 007352 276949

**Codice** 8007352276949  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 52x13,5x9,2 [cm]  
**Peso** 3.692 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).