



## Componenti da parete: Pannello passacavi 1u

### 03200.1U

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Componenti da parete / Carpenteria

### Pannello passacavi 1u

Pannello 19 in con passacavo - 1 unità rack

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR

### Disegni



Vista ingombri



Vista 3D



### Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di armadi elettrici
- **Classe:** Componente per cablaggio, inserimento e fissaggio cavi (armadio elettrico)
- **Tipologia:** Altro
- **Larghezza:** 485 mm
- **Altezza:** 44 mm

- **Profondità:** 94,10 mm
- **Materiale:** Altro
- **Colore:** Altro
- **Numero RAL:** 0

## Imballi



8 007352116610

**Codice** 8007352116610  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 48,2x4,4x9,4 [cm]  
**Peso** 515,33 [g]



8 007352116627

**Codice** 8007352116627  
**Qtà** 10 NR  
**Dim.** 49,5x47,5x11,5 [cm]  
**Peso** 5.776 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).